Legenda alvenarias:

- Drywall
- Bloco de concreto celular
- Concreto moldado *in loco*
- Gabião

Pisos: Veneto SGR Hard nas calçadas adjacentes aos estacionamentos, placas concreto nas calçadas da rua, Piso Grama estacionamentos, asfalto no pátio de manobras. Marca: Portinari.

QUADRO DE ÁREAS

Espaço	Área (m²)
Edificação Principal	
Cobertura	1.664,00
Térreo	1.664,00 interno e 1.131,00 do terraço= 2.795,00
Subsolo 1	1.316,00
Subsolo 2	2.101,00
TOTAL	6.745,00 ou 7.876,00 (c/ terraço)
Espaço Eventos *Nuova*	400,00
Apoio Videiras	197,68
Degustação *Crescente*	194,21
APA	8.539,00
Lago Artificial	5.158,30
Pavimentação Externa	7.738,8
Á. Permeável	164.225,09
TOTAL DO LOTE	181.043,00 (18,10 hectares)

VEGETAÇÃO

Nome Popular	Nome Científico	Repr. Gráfic.
Cipreste	*Cupressus sempervirens*	
Pau Ferro	*Libidibia ferrea*	
Jacarandá	*Jacaranda mimosifolia*	
Hortênsia	*Hydrangea macrophylla*	
Lavanda	*Lavandula angustifolia*	
Videira	*Vitis vinifera*	
Ipê Branco	*Tabebuia roseo-alba*	
Figueira	*Ficus organensis*	
Capim dos Pampas	*Cortaderia selloana*	
Grama São Carlos	*Axonopus compressus*	
Hera	*Hedera helix*	
Oliveira	*Olea europaea*	
Grama-Amendoim	*Arachis repens*	
Macela	*Achyrocline satureioides*	
Lírio-do-vento	*Zephyranthes cândida*	
Barba-de-bode	*Aristida jubata*	

PLANTA SITUAÇÃO
Esc.: 1/5000

DECK
Ático - Madeira ecológica
FINEPT
Degustação
PÉRGOLAS
Madeira ou vid
Área Eventos e Degustação e Crescente
Cabernet Sauvignon
Estacionamento
Degustação Piena
Muscato
Área de Preservação Permanente
Área Eventos Nuova
Sangiovese
Lago artificial p/ irrigação
Degustação Colorie
Barbera
Estacionamento Funcionários
Estacionamento Visitantes
Área Permeável
Espelho d'água
Área Permeável
Escadaria
Rampa
Rampa
Rampa